

MEMÒRIA TÈCNICA

**SUBMINISTRA I INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR A L'EDIFICI DE
L'ANTIC AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA.**

Situat al C/Indústria, 7-9



**AJUNTAMENT DE
SANT JAUME DE LLIERCA**

1.1 DADES GENERALS

1.1.1 Dades generals, identificació i objecte:

1.1.1.1 Títol:

Subministra i instal·lació d'ascensor a l'edifici de l'antic ajuntament de Sant Jaume de Llierca, situat al carrer Indústria, 7-9.

1.1.1.2 Promotor

L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca ha encarregat a l'Àrea d'urbanisme i edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa, la redacció de la memòria tècnica del subministra i instal·lació d'ascensor a l'edifici de l'antic ajuntament, per tal d'iniciar el procés administratiu de contractació.

Dades de l'ajuntament de Sant Jaume de Llierca

.- CIF: P1717500A

.- Adreça: C/Àngel Brutau, 1

.- Telèfon: 972 687005

1.1.2 Memòria descriptiva i justificativa

1.1.2.1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida

Antecedents i condicionants de partida

L'edifici de l'antic ajuntament, on s'ha d'instal·lar l'ascensor, ha estat rehabilitat en dues fases, una primera on es va realitzar la reforma de l'estructura i la coberta, i una segona acabada de realitzar on s'han habilitat els espais interiors, amb tots els seus revestiments i instal·lacions, i el revestiments de les façanes amb tots els tancaments d'alumini. Ha quedat pendent la instal·lació de l'ascensor, que ja estava valorada al projecte de rehabilitació de l'antic Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, 3a Fase.

Emplaçament de les actuacions

L'actuació es realitza a l'edifici situat al C/Insústria, 7-9

1.1.2.2 Descripció

Descripció actuacions:

A la última fase executada, s'ha deixat tot apunt per la instal·lació de l'ascensor de les següents característiques:

Subministrament i muntatge d'ascensor electromecànic MRL, 1 m/s per a 8 persones (600 kg) de 3 parades (7,5m. de recorregut), maniobra universal simple, portes d'accés maniobrabilitat corredissa automàtica de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària. Polsadors d'alumini en relleu i brailey.

**Els plànols i detalls d'aquest estan inclosos en el "Projecte de Reforma de l'antic Ajuntament, 3a Fase.*

1.1.3 Pressupost de les actuacions

Codi	Actuació	Unitat	Preu Unitari	Import
C01	Subministrament i muntatge d'ascensor electromecànic MRL, 1 m/s per a 8 persones (600 kg) de 3 parades (7,5m. de recorregut), maniobra universal simple, portes d'accés maniobrabilitat corredissa automàtica de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària. Polsadors d'alumini en relleu i brailey. Inclou taxes de legalització i reixa de ventilació.	1,00	22.139,92	22.139,92
Pressupost d'execució material				22.139,92
21% d'IVA				4.649,38
Pressupost d'execució per contracta				26.789,30

Sant Jaume de Llierca, a gener de 2017.

RAFEL PLANAS MAYOLAS
Arquitecte tècnic, col·legiat número 1081